

## RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00074/2021-000 SRP

### 1 - Itens da Licitação

#### 1 - Instalação e Montagem de Palco

**Descrição Detalhada:** PALCO MODELO DUAS AGUAS EM ALUMÍNIO com lona branca por fora e cinza ou preta por dentro, medindo 18 metros de frente x 16 metros de profundidade, com piso totalmente nivelado, com altura de 2 metros do solo, com fechamento frontal e com fundo e lateral em tela sombrite; plataformas em compensado naval de 20mm com acabamentos em cantoneiras galvanizadas, travamento em "x" e sistema de fixação no solo; 01 escada antiderrapante de acesso com corrimão; suporte em treliça de alumínio com 9m de altura para içamento de sonorização line array nas duas colunas frontais, house mix medindo 2 x 2mts, com lona transparente antichamas; Praticáveis pantográficos para atender aos riders dos artistas a se apresentarem no evento.

Portando ART's referente aos equipamentos acima mencionados e observando as normas técnicas referentes à extintores, aterramento, e demais exigências legais.

O palco a ser contratado deverá atender na totalidade os riders dos artistas que se apresentarão no evento.

- Mão de obra (montagem e desmontagem) e todas as despesas, como transporte e alimentação, são de responsabilidade da contratada.

Os equipamentos deverão estar devidamente instalados e prontos para utilização no local impre

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 3

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Valor Unitário (R\$):** 16.466,67

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (3)

#### 2 - Instalação e Montagem de Palco

**Descrição Detalhada:** PALCO MODELO DUAS AGUAS EM ALUMÍNIO com lona branca por fora e cinza ou preta por dentro, medindo 10 metros de frente x 08 metros de profundidade, com piso totalmente nivelado, com altura de 2 metros do solo, com fechamento frontal e com fundo e lateral em tela sombrite; plataformas em compensado naval de 20mm com acabamentos em cantoneiras galvanizadas, travamento em "x" e sistema de fixação no solo; 01 escada antiderrapante de acesso com corrimão; suporte em treliça de alumínio com 9m de altura para içamento de sonorização line array nas duas colunas frontais, house mix medindo 2 x 2mts, com lona transparente antichamas; Praticáveis pantográficos para atender aos riders dos artistas a se apresentarem no evento.

Portando ART's referente aos equipamentos acima mencionados e observando as normas técnicas referentes à extintores, aterramento, e demais exigências legais.

O palco a ser contratado deverá atender na totalidade os riders dos artistas que se apresentarão no evento.

- Mão de obra (montagem e desmontagem) e todas as despesas, como transporte e alimentação, são de responsabilidade da contratada.

Os equipamentos deverão estar devidamente instalados e prontos para utilização no local impre

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 16

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Valor Unitário (R\$):** 6.596,67

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (16)

#### 3 - Instalação e Montagem de Palco

**Descrição Detalhada:** PALCO MODELO DUAS AGUAS EM ALUMÍNIO com lona branca por fora e cinza ou preta por dentro, medindo 08 metros de frente x 06 metros de profundidade, com piso totalmente nivelado com altura ajustável entre de 0.50cm até 2 metros do solo, com fechamento frontal e com fundo e lateral em tela sombrite; plataformas em compensado naval de 15mm com acabamentos em cantoneiras galvanizadas, travamento em "x" e sistema de fixação no solo; 01 escada antiderrapante de acesso com corrimão; suporte em treliça de alumínio para içamento de sonorização line array nas duas colunas frontais, house mix medindo 2 x 2mts, com lona transparente antichamas; Praticáveis pantográficos para atender aos riders dos artistas a se apresentarem no evento.

Portando ART's referente aos equipamentos acima mencionados e observando as normas técnicas referentes à extintores, aterramento, e demais exigências legais.

O palco a ser contratado deverá atender na totalidade os riders dos artistas que se apresentarão no evento.

- Mão de obra (montagem e desmontagem) e todas as despesas, como transporte e alimentação, são de responsabilidade da contratada.

Os equipamentos deverão estar devidamente instalados e prontos para utilização no

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 31

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Valor Unitário (R\$): 3.763,33  
 Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01  
 Local de Entrega (Quantidade): São Sebastião do Alto/RJ (31)

**4 - Instalação e Montagem de Palco**

**Descrição Detalhada:** CAMARIM medindo 5,0m x 5,0m de octanorm com piso praticável em compensado naval de 15mm revestido com carpete, cobertura em lona 6X6m, antichamas, piramidal, branca, limpa, sem rasgos ou perfurações, luminárias, tomadas 220v e 110v; Configurações mínimas dos mobiliários: com geladeira, condicionador de ar de 10.000btus, espelho, arara, sofá, mesa e cadeiras.  
 Portando ART's referente aos equipamentos acima mencionados e observando as normas técnicas referentes à extintores, aterramento, e demais exigências legais.  
 O camarim a ser contratado deverá atender na totalidade os riders dos artistas que se apresentarão no evento.  
 - Mão de obra (montagem e desmontagem) e todas as despesas, como transporte e alimentação, são de responsabilidade da contratada.  
 Os equipamentos deverão estar devidamente instalados e prontos para utilização no local impreterivelmente um dia antes do início do evento, para vistoria dos fiscais contratuais.

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 45

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Valor Unitário (R\$):** 2.630,00

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (45)

**5 - Instalação e Montagem de Palco**

**Descrição Detalhada:** PORTAL EM TRELIÇA de alumínio box truss Q30 medindo 5m x 4m com duas colunas de sustentação e espaço para banner superior 5x1m.  
 Portando ART's referente ao equipamento acima mencionados e observando as normas técnicas referentes às exigências legais.  
 Mão de obra (montagem e desmontagem) e todas as despesas, como transporte e alimentação, são de responsabilidade da contratada.  
 Os equipamentos deverão estar devidamente instalados no local impreterivelmente um dia antes do início do evento, para vistoria dos fiscais contratuais.

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 20

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Valor Unitário (R\$):** 1.663,33

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (20)

**6 - Instalação e Montagem de Palco**

**Descrição Detalhada:** UNIDADE DE FECHAMENTO DE ÁREA composta de chapa de ferro galvanizada na espessura de 24"mm com estrutura de metalon 25 x 25 na chapa 18, travadas e interligadas por painéis com medidas 2,00 x 2,10, sem extremidades perfurantes e cortantes, lisas, cor neutra e sem apresentação de ferrugens. Para compor áreas restritas em eventos, com entradas de serviço e saídas de emergência.  
 Mão de obra (montagem e desmontagem) e todas as despesas, como transporte e alimentação, são de responsabilidade da contratada.  
 Os equipamentos deverão estar devidamente instalados no local impreterivelmente um dia antes do início do evento, para vistoria dos fiscais contratuais.

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 1000

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Valor Unitário (R\$):** 46,33

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (1000)

**7 - Instalação e Montagem de Palco**

**Descrição Detalhada:** GRADE DE CONTENÇÃO E SEGURANÇA de no mínimo 2 metros de comprimento x 1,30 metros de altura, quadro construído com tubo industrial redondo de 2½ com cantos arredondados e travas de encaixe, divisões com tubo industrial redondo mecânico de ½ galvanizadas a fogo, altura total mínima de 1.30mt, distancia das divisões de no máximo 15cm, distancia máxima do solo de 10 cm. Pintada em cor neutra, sem ferrugens ou extremidades que possam causar danos ou lesões. Mão de obra (montagem e desmontagem) e todas as despesas, como transporte e alimentação, são de responsabilidade da contratada.  
Os equipamentos deverão estar devidamente instalados no local impreterivelmente um dia antes do inicio do evento, para vistoria dos fiscais contratuais.

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 1800

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Valor Unitário (R\$):** 53,33

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (1800)

**8 - Instalação e Montagem de Palco**

**Descrição Detalhada:** TENDA 03x03m com altura do pé no mínimo 2.5 metros modelo chapéu de bruxa, com cobertura de lona blackout branca, com estrutura metálica galvanizada, com fechamento lateral e balcão.  
Portando ART's referente ao equipamento acima mencionado e observando as normas técnicas referentes às exigências legais. Mão de obra (montagem e desmontagem) e todas as despesas, como transporte e alimentação, são de responsabilidade da contratada.  
O equipamento deverá estar devidamente instalado no local impreterivelmente um dia antes do inicio do evento, para vistoria dos fiscais contratuais.

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 45

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Valor Unitário (R\$):** 325,00

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (45)

**9 - Instalação e Montagem de Palco**

**Descrição Detalhada:** TENDA 06x06m com altura do pé no mínimo 3 metros modelo piramidal quatro aguas, com cobertura de lona blackout branca e fechamento lateral, com estrutura tubular metálica galvanizada com partes unidas por encaixe, parafusos e conexões em aço, ancoradas com cordas fixadas em estacas de ferro enterradas no solo.  
Portando ART's referente ao equipamento acima mencionado e observando as normas técnicas referentes às exigências legais. Mão de obra (montagem e desmontagem) e todas as despesas, como transporte e alimentação, são de responsabilidade da contratada.  
O equipamento deverá estar devidamente instalado no local impreterivelmente um dia antes do inicio do evento, para vistoria dos fiscais contratuais.

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 15

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Valor Unitário (R\$):** 606,67

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (15)

**10 - Instalação e Montagem de Palco**

**Descrição Detalhada:** TENDA 10x10m com altura do pé no mínimo 3,5 metros, modelo piramidal quatro aguas, com cobertura de lona blackout branca e estrutura metálica tubular galvanizada com partes unidas por encaixe, parafusos e conexões em aço, ancoradas com cordas fixadas em estacas de ferro enterradas no solo.  
Portando ART's referente ao equipamento acima mencionado e observando as normas técnicas referentes às exigências legais. Mão de obra (montagem e desmontagem) e todas as despesas, como transporte e alimentação, são de responsabilidade da contratada.  
O equipamento deverá estar devidamente instalado no local impreterivelmente um dia antes do inicio do evento, para vistoria dos fiscais contratuais.

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 20

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Valor Unitário (R\$):** 1.380,00

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (20)

## 11 - Instalação e Montagem de Palco

**Descrição Detalhada:** TENDA 10x10m com estrutura em treliça modelo Q-30 com altura regulável em sistema mecânico de talha guincho hidráulico de até 6 metros de altura, modelo piramidal quatro águas, com cobertura de lona blackout branca e estrutura metálica tubular galvanizada com partes unidas por encaixe, parafusos e conexões em aço, ancoradas com cordas fixadas em estacas de ferro enterradas no solo.  
Portando ART's referente ao equipamento acima mencionado e observando as normas técnicas referentes às exigências legais. Mão de obra (montagem e desmontagem) e todas as despesas, como transporte e alimentação, são de responsabilidade da contratada.  
O equipamento deverá estar devidamente instalado no local impreterivelmente um dia antes do início do evento, para vistoria dos fiscais contratuais.

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 2

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Valor Unitário (R\$):** 2.963,33

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (2)